

การจัดการมลพิษอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหรืออื่นๆ ในสำนักงานที่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน

1. มีการสื่อสารไปยังผู้รับจ้างช่วงในช่วงวันเวลาปฏิบัติงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อบุคลากร
2. มีป้ายให้ชัดเจนเป็นพื้นที่ก่อสร้างหรืองานต่อเติมอาคาร เพื่อป้องกันผู้ปฏิบัติงานเข้าไปในบริเวณ


ดังกล่าว

3. ทำการติดตั้งแผงผ้าใบกันฝุ่นขณะทำการก่อสร้าง
4. ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่ก่อสร้าง โดยทำเป็นบ่อล้างล้อรถและฉีดน้ำล้างล้อ
5. จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษหิน ดิน ทราายที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณ

ใกล้เคียง

6. ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง หิน ทราาย เพื่อป้องกันการร่วงหล่นบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง

7. ไม่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ในขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน
8. ทำการชี้แจงให้ผู้รับเหมาก่อสร้างให้ทราบถึงการเป็นสำนักงานสีเขียว เพื่อให้ผู้รับเหมาจะได้ปฏิบัติตามแนวทางของสำนักงานในการควบคุมมลพิษทางอากาศขณะทำการก่อสร้างหรือต่อเติมอาคาร



(นายธรรมบุญ น่วมอนงค์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจสอบ